

**PROIECTUL "O SANSA PENTRU COMUNITATILE
MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL CARANSEBES"-SMIS 101 599**
municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin

LISTA CU CANTITĂȚI DE MATERIALE

Instalații sanitare

Nr. crt.	Denumire articol	U.m.	Cant.
1	Conducta canalizare PVC KG $\Phi=200$	m	107
2	Conducta canalizare PVC KG $\Phi=160$	m	12
3	Conducta canalizare PVC KG $\Phi=125$	m	125
4	Camin de vizitare din beton	buc	15
5	Ansamblu Rama-Capac carosabil din fonta	buc	15
6	Tub PEHD D=110, PN10	m	82
7	Tub PEHD D=90, PN10	m	108
8	Tub PEHD D=25, PN10	m	97
9	Priza bransament 90-25-90	buc	11
10	Priza bransament 110-25-110	buc	10
11	Robinet trecere $\Phi 25$	buc	21
12	Cot PEHD ,90 ⁰ , 110-90	buc	1
13	Cot PEHD ,90 ⁰ , 90-90	buc	3
14	Teu PEHD 110-90-110	buc	1
15	Camin apometru complet echipat (preechizat cu contor tip multijet cu mecanism umed $\frac{3}{4}$ " , 2 robineti separare, 2 racorduri olandeze, 2 coturi, 2 mufe rapide, teava PE,capac necarosabil).	buc	21
16	Hidrant exterior DN=80	buc	1

NOTĂ:

Necesarul exact de materiale se va stabili de către executantul lucrării, în funcție de particularitățile echipamentelor.

Întocmit,
ing. Dumitru Gabriel



Bransament apa si racord canalizare,
municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin

LISTA CU CANTITĂȚI DE MATERIALE

Instalații sanitare

Nr. crt.	Denumire articol	U.m.	Cant.
1	Conducta canalizare PVC KG	m	3,5
2	Camin de vizitare din beton	buc	1
3	Ansamblu Rama-Capac carosabil din fonta	buc	1
4	Tub PEHD D=110, PN10	m	8,3
5	Sa de bransament PEHD cu iesire 110mm cu colier	buc	1
6	Robinet cu sertar,cu flanse D=100,PN10	buc	1

NOTĂ

Necesarul exact de materiale se va stabili de către executantul lucrării, în funcție de particularitățile echipamentelor.

Întocmit,
ing. Dumitru Gabriel

