

## CAIET DE SARCINI

### PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SCHIMBARE BORDURI, MONTARE PAVAJE PIETONALE ȘI RIDICARE LA NIVEL CĂMINE UTILITĂȚI PE TROTUARE DIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ

#### CAPITOLUL 1

#### DISPOZIȚII GENERALE

I. *Prezentul caiet de sarcini se referă la documentația tehnică necesară și execuția lucrărilor de montare borduri, pavaje pietonale și ridicare la nivel a căminelor pentru utilități pe trotuare din minicipiul Caransebeș. Astfel:*

1. *Strada Vasile Alecsandri*
2. *Strada Decebal*

1. *Pe strada Vasile Alecsandri se vor executa următoarele lucrări:*

- *Schimbarea bordurilor ce delimitează parcările între strada Efrem Zecan și Mihail Sadoveanu pe partea Colegiului Național Traian Doda.*
- *Montare borduri mici pentru delimitare parcări cu parte carosabilă în parcare „ MOLL„*
- *Amenajare parcări cu pavaje ecologice( tip grilă pentru parcări) în actuala parcare „ Moll„*
- *Schimbarea bordurilor carosabile pe ambele părți de la intersecția cu strada Mihail Sadoveanu, până la intersecția cu strada Tribunalului.*
- *Schimbarea bordurilor pentru delimitarea spațiilor verzi și pavaj până la intersecția cu strada Tribunalului.*
- *Montarea pavajelor pietonale pe partea Colegiului Național Traian Doda și pe ambele părți în continuare până la intersecția cu strada Tribunalului.*
- *Ridicarea la nivel a tuturor căminelor de utilități de pe trotuarele menționate mai sus.*

*Astfel rezultă următoarele antemăsurători:*

- *Borduri 15/25/50 cm = 420 m*
- *Borduri 10/15/50 cm = 150 m*

- *Borduri 15/25/50 cm = 145 m ( pentru delimitare parcări)*
- *Borduri 10/15/50 cm = 189 m ( pentru delimitare parcări Moll )*
- *Pavaj roșu 6 cm =240 mp*
- *Pavaj gri 6 cm =577 mp*
- *Pavaj tip grilă pentru parcări = 665 mp*
- *Cămine utilități = 5 buc.*
- *Rigolă pluvială 40/30/12 cm =130 m*

**2. Pe strada Decebal se vor executa următoarele lucrări:**

- *Schimbarea bordurilor carosabile pe ambele părți de la intersecția cu strada Romanilor, până la intersecția cu strada Ardealului.*
- *Montarea pavajelor pietonale pe ambele trotuare cuprinse între strazile Romanilor și Ardealului.*

*Astfel rezultă următoarele antemăsurători:*

- *Borduri 15/25/50 cm = 560 m*
- *Pavaj roșu 6 cm = 356 mp*
- *Pavaj gri 6 cm = 830 mp*
- *Cămine utilități = 75 buc.*

*Astfel se dorește execuția următoarele lucrări :*

- *Decopertarea, încărcarea, transportul și depozitarea stratului de trafic pietonal format din vechile pavaje și ulterioarele reparații cu petice de asfalt și beton existente în prezent.*
- *Realizarea unui strat suport din sorturi pentru montarea pavajelor pietonale.*
- *Montarea pavajelor pietonale cu o grosime de 6 cm, culoare gri și roșu.*
- *Ridicare la nivel cămine de canalizare și alte utilități situate pe trotuare.*

*Deasemenea documentația tehnico-economică va cuprinde detaliile necesare asigurării pantelor transversale și longitudinale ,scurgerea apelor pluviale, accesul din stradă la locuințele cetățenilor.*

*Caietul de sarcini a fost întocmit, tinând cont de legislația în vigoare:*

- *Codul Unic Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,*
- *Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice,*
  - *H.G. nr. 395/2016, norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică,*
- *Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,*
- *Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.*

În prezentul Caiet de sarcini se precizează condițiile tehnice, în conformitate cu care se va desfășura selecția ofertei câștigătoare și realizarea lucrărilor prezentate.

## **II. Informații generale privind obiectivul de investiții:**

1. *Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Caransebeș.*
2. *Beneficiarul investiției: Municipiul Caransebeș prin Serviciul Public Întreținere Și Reabilitare Caransebeș.*

## **III. Informații tehnice – generale:**

*Străzile Vasile Alecsandri și Decebal se află în municipiul Caransebeș, în zona centrală și deasemenea în zona de access pre DN68 ( strada Ardealului) fiind străzi cu trafic auto și pietonal intens.*

*Din punct de vedere al importanței administrative, au un trafic auto și pietonal intens, fiind într-o zonă cu o aglomerație urbană mare.*

## **CAPITOLUL II**

***Condițiile tehnice de realizare a lucrărilor se vor specifica în documentația tehnico-economică prin detalii de execuție , planșe cu secțiuni, cantități de lucrări etc.***

## **CAPITOLUL III**

### **CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR**

**a) Beneficiarul, care are dubla calitate de investitor și administrator îi revin următoarele obligații în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995:**

- asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor prin responsabilul de lucrare, în special linia de bordure și calitatea execuției în general.
- acționează în vederea soluționării neconformitatilor, a defectelor apărute pe parcursul lucrărilor
- asigură recepția lucrărilor pe faze determinate, la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție,
- asigură urmărirea în timp a lucrărilor.

**b) Executantul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, îi revin următoarele obligații:**

- sesizează beneficiarul asupra eventualelor neconformități și neconcordanțe în caietul de sarcini, în vederea soluționării acestora.
- asigură nivelul de calitate corespunzător printr-un sistem propriu de calitate.
- convoacă factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinate ale execuției și asigură condițiile necesare efectuării acestora în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor.
- soluționează neconformități de comun acord cu beneficiarul.

*Executantul este responsabil de calitatea tuturor fazelor de lucru și prin garanția oferită lucrărilor răspunde de acestea pe întreaga perioadă a garanției.*

*Organizarea de șantier, aprovizionarea și debarasarea terenului revin exclusive în sarcina executantului.*

*Perioada de garanție acordată lucrărilor va fi de **36 luni** de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.*

*Termenul de execuție a lucrărilor este de **60 zile** și include redactarea documentației tehnico-economice și execuția efectivă a lucrărilor.*

*Prețul de adjudecare este **prețul cel mai scăzut** acceptat de achizitor.*

## **CAPITOLUL IV**

### **Capacitatea tehnică și/sau profesională**

*Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la **art.164, 165, 167** din Legea nr.98/2016 și să aibă experiența similară în execuția lucrărilor în ultimii 5 ani în valoare de minim 800 000 lei, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor executate la nivelul a maximum trei contracte .*

*Experiența similară se poate dovedi și cu aportul subcontractanților dacă aceștia sunt prevăzuți în oferta depusă.*

*Prin lucrări similare se înțelege lucrări de reparații/ modernizare/reabilitari care cuprind operații asemănătoare cu cele cerute în prezentul caiet de sarcini.*

## **CAPITOLUL V**

### **Măsuri de protecție a muncii**

*Executantul va adopta soluții de execuție, conform prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor.*

**Întocmit**

**Vasile Megan**